



Comunicato stampa

22 luglio 2013

Piazza Arch. Fontana Besazio

Lavori di riqualifica e posa contenitori interrati.

Per quali motivi si è fermato tutto?

I lavori di sistemazione della Piazzetta Fontana nel quartiere di Besazio si erano fermati già nei primi mesi del 2013, prima dell'aggregazione con Mendrisio, a causa di problemi tecnici e legali.

Da maggio 2013 l'Ufficio tecnico ha potuto riprendere l'incarico ed ha constatato diversi problemi tecnici che rendevano impossibile la messa in opera secondo quanto indicato sui piani di progetto.

In particolare sono stati rilevati i seguenti problemi:

- i contenitori interrati sono stati posati ad una quota troppo bassa rendendoli allagabili ad ogni precipitazione
- le quote e pendenze del piazzale hanno dovuto essere sostanzialmente modificate per assicurare la corretta evacuazione delle acque meteoriche e per assicurare l'accesso alla scala esterna dell'ex-asilo
- la geometria generale e la sistemazione dei posteggi non era conforme alle norme tecniche in materia
- la posizione delle alberature lungo il muro di sostegno della strada cantonale ha dovuto essere modificata di conseguenza
- la sostituzione del sentiero comunale con una scala nell'angolo nord della piazza avrebbe necessitato una sottomurazione di un muro a secco esistente, con difficoltà tecniche e costi elevati (senza garanzia di stabilità del muro attuale)

L'Ufficio tecnico comunale ha provveduto a rivedere il progetto per risolvere i problemi sopra indicati ed ha programmato la ripresa dei lavori dopo le vacanze dell'edilizia (entro il 2 settembre 2013).

Compatibilmente con le disponibilità delle diverse imprese e aziende coinvolte, i lavori dovrebbero poter essere portati a termine entro inizio dicembre 2013.

Il Municipio comprende gli inevitabili disagi per la popolazione del quartiere di Besazio e si impegna a terminare i lavori nei tempi indicati.

Il Municipio

